

33,5M² KOKA KARKASA MODUĻU MĀJAS SPECIFIKĀCIJA

3600 X9400 X 3200



KARKASS	
Siena	ēvelēti dēļi 45x145 mm
	C-24
	KD 18%
	siltinājums akmens vate 150 mm
Grīda	ēvelēti dēļi 45x245 mm
	C-24
	KD 18%
	OSB3, 15 mm
	siltinājums akmens vate 250 mm
	pretgrauzēju siets
Griesti	ēvelēti dēļi 45x245 mm
	C-24
	KD 18%
	OSB3, 15mm
	siltinājums akmens vate 250 mm
Starp sienas	ēvelēti dēļi 45x95 mm
	C-24
	KD18%
	OSB3, 10 mm
	siltinājums akmens vate 100 mm

ĀRĒJĀ APDARE	
Fasāde	difūzijas membrāna
	dubultais latojums 25x50 mm
	krāsots vagonēdis 22 mm (Remmers), pēc klienta izvēles.
Logi plastikāta	profils – sešu kameru trīs stikli viena pakete (iekšpusē balti) fasāde toni.
Ūdens noteka	1 gb.
Skārda palodzes	5 gb.
Plastikāta logs	vitrina 2000x1200 - 2 gb.
	verams 1000x2100 - 2 gb.
	atgāžams 900x600 - 1 gb.
Plastikāta ārdurvis	1000x2100 - 1 gb.
Jumta segums	difūzijas membrāna
	dubultais latojums 25x50 mm
	OSB3, 15mm
	jumta seguma kausējamais materiāls divās kārtās.

IEKŠĒJĀ APDARE	
Sienas	tvaika plēve
	latojums 25x50 mm
	OSB3, 10 mm
	rīģipsis (WC mitrumizturīgs rīģipsis).
Grīda	tvaika plēve
	latojums 25x50 mm
	OSB3, 22 mm
	(WC grīdas rīģipsis).
Griesti	tvaika plēve
	latojums 45x45 mm
	rīģipsis

ELEKTROINSTALĀCIJA	
Gaismas kermeņi	(vadi gofrēs 3x1,5)- 15 gb.
Rozetes	(vadi gofrēs 3x2,5) - 10 gb.
Slēdži	(vadi gofrēs 3x1,5) - 3 gb.
Elektrības sadales kārba	1 gb.

APRĪKOJUMS	
Ventilācija	1 gb.
Ventilators	1 gb.
Gaisa ventilācija ar rekuperāciju	1 gb.
Iekšējās kanalizācijas cauruļu un ūdenscauruļu sistēma ar pieslēguma vietām.	

MODUĻA MĀJAS
PAMATKOMPLEKTA
CENA 23 500 EUR
BEZ PVN

Cenā nav iekļauts:
Pamati, piegāde un montāža.