

59,5M² KOKA KARKASA MODUĻU MĀJAS SPECIFIKĀCIJA

8000 X 7400 X 3400



KARKASS		ĀRĒJĀ APDARE		IEKŠĒJĀ APDARE		ELEKTROINSTALĀCIJA	
Siena	ēvelēti dēļi 45x195 mm	Fasāde	difūzijas membrāna	Sienas	tvaika plēve	Gaismas kermeņi	(vadi gofrēs 3x1,5)- 25 gb.
	C-24		dubultais latojums 25x50 mm		latojums 25x50 mm	Rozetes	(vadi gofrēs 3x2,5) - 15 gb.
	KD 18%		krāsots vagondēlis 22 mm (Remmers), pēc klienta izvēles.		OSB3, 10 mm	Slēdži	(vadi gofrēs 3x1,5) - 5 gb.
	siltinājums akmens vate 200 mm				rīģipsis (WC mitrumizturīgs rīģipsis).	Elektrības sadales kārba	1 gb.
Grīda	ēvelēti dēļi 45x245 mm	Logi plastikāta	profils – sešu kameru	Grīda	tvaika plēve	APRĪKOJUMS Ventilācija 1 gb. Ventilators 1 gb. Gaisa ventilācija ar rekuperāciju 2 gb. Iekšējās kanalizācijas cauruļu un ūdenscauruļu sistēma ar pieslēguma vietām.	
	C-24		trīs stikli		latojums 25x50 mm		
	KD 18%		viena pakete (iekšpusē balti) fasāde toni.		OSB3, 22 mm		
	OSB3, 15 mm	Ūdens noteka	1 gb.		(WC grīdas rīģipsis).		
	siltinājums akmens vate 250 mm	Skārda palodzes	8 gb.	Griesti	tvaika plēve		
	pretgrauzēju siets	Plastikāta logs	verams 2000x1200 - 2 gb. verams 900x2100 - 1 gb. atgāzams 900x600 - 1 gb. vitrina 1100x2100 - 1 gb. vitrina 1000x2100 - 1 gb. vitrina 700x2100 - 2 gb.		latojums 45x45 mm rīģipsis		
Griesti	ēvelēti dēļi 45x245 mm	Plastikāta ārduvis	1000x2100 - 1 gb.				
	C-24	Jumta segums	difūzijas membrāna				
	KD 18%		dubultais latojums 25x50 mm				
	OSB3, 15mm		OSB3, 15mm				
	siltinājums akmens vate 250 mm		jumta seguma kausējamais materiāls divās kārtās.				
Starp sienas	ēvelēti dēļi 45x95 mm						
	C-24						
	KD18%						
	OSB3, 10 mm						
	siltinājums akmens vate 100 mm						

MODUĻA MĀJAS
PAMATKOMPLEKTA
CENA 39 500 EUR
BEZ PVN

Cenā nav iekļauts:
Pamati, piegāde un montāža.