

96M² KOKA KARKASA MODUĻU MĀJA AR TERASI 30M² SPECIFIKĀCIJA

8000 X 12000 X 3800



KARKASS	
Siena	ēvelēti dēļi 45x195 mm
	C-24
	KD 18%
	siltinājums akmens vate 200 mm
Grīda	ēvelēti dēļi 45x245 mm
	C-24
	KD 18%
	OSB3, 15 mm
	siltinājums akmens vate 300 mm
	pretgrauzēju siets
Griesti	ēvelēti dēļi 45x245 mm
	C-24
	KD 18%
	OSB3, 15mm
	siltinājums akmens vate 300 mm
Starp sienas	ēvelēti dēļi 45x95 mm
	C-24
	KD18%
	OSB3, 10 mm
	siltinājums akmens vate 100 mm

ĀRĒJĀ APDARE	
Fasāde	difūzijas membrāna
	dubultais latojums 25x50 mm
	krāsots vagondēlis 22 mm (Remmers), pēc klienta izvēles.
Logi plastikāta	profils – sešu kameru
	tris stikli
	viena pakete (iekšpusē balti) fasāde toni.
Ūdens noteka	4 gb.
Skārda palodzes	7 gb.
Plastikāta logs	verams 2000x2100 – 3 gb.
	verams 2000x2100 – 1gb.
	atgāžams 2000x600 – 1 gb.
	atgāžams 900x600 – 2 gb.
Plastikāta durvis	dubultās 2000x2100 – 1gb.
Plastikāta ārdurvis	1000x2100 – 1 gb.
Jumta segums	divslīpju jumts
	difūzijas membrāna
	dubultais latojums 25x100 mm
	jumta segums (valcprofils toni).

IEKŠĒJĀ APDARE	
Sienas	tvaika plēve
	latojums 25x50 mm
	OSB3, 10 mm
	riņģispijs (WC mitrumizturīgs riņģispijs).
Grīda	tvaika plēve
	latojums 25x50 mm
	OSB3, 22 mm
	(WC grīdas riņģispijs).
Griesti	tvaika plēve
	latojums 45x45 mm
	riņģispijs

ELEKTROINSTALĀCIJA	
Gaismas kermeni	(vadi gofrēs 3x1,5)- 35 gb.
Rozetes	(vadi gofrēs 3x2,5) – 25 gb.
Slēdži	(vadi gofrēs 3x1,5) – 8 gb.
Elektrības sadales kārba	1 gb.

APRĪKOJUMS	
Ventilācija	1 gb.
Ventilators	1 gb.
Gaisa ventilācija ar rekuperāciju	4 gb.
Iekšējās kanalizācijas cauruļu un ūdenscauruļu sistēma ar pieslēguma vietām.	
Terase 30 m ² , koka konstrukcijas; nojume ar jumtu (valc. profils), 24m ² .	
Koka konstrukcijas sienas ar apdares dēļiem – 18m ² .	

MODUĻA MĀJAS PAMATKOMPLEKTA
CENA 82 000 EUR BEZ PVN

Cenā nav iekļauts:
Pamati, piegāde un montāža.